


PRZEMKŖŖJ NORMALNY Nr 2

km 0+755-1+559

skala 1:50



Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa gŖma gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 2 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałŖci $R_m=2.5$ MPa gr. 16 cm (w tym 8 cm pospółka z dowozu)
- 4 umocnienie poboczy pospółką gr. 8 cm
- 5 dolna warstwa podbudowy z pospółki gr. 15 cm
- 6 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Uwaga:

rowy wg profilu i projektu zagospodarowania poszerzenia wg wykazu poszerzeŃ

Opracował: