


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

km 0+000 - 0+273



Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa górną gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 2 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa dolną gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa gr. 16 cm
- 4 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- 5 umocnienie poboczy pospółką gr. 8 cm

Uwaga:

rowy wg profilu i projektu zagospodarowania

Opracował: