

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia piaszczysta			
1 d.1	BCI 6.5.2.008	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 57.76	m m	 57.760	
				RAZEM	57.760
2 d.1	BCI 6.1.1.001	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 201.50	m ² m ²	 201.500	
				RAZEM	201.500
3 d.1	BCI 6.2.1.001	Podsypka z piasku pod nawierzchnię 201.50*0.2	m ³ m ³	 40.300	
				RAZEM	40.300
4 d.1	BCI 1.7.1.006	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami POLYFELT/PEC 125f na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym 201.50	m ² m ²	 201.500	
				RAZEM	201.500
2		Nawierzchnia z kostki brukowej			
5 d.2	BCI 6.1.1.001	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 42.5	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
6 d.2	BCI 6.2.1.032	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 42.5	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
7 d.2	BCI 6.2.1.033	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 42.5	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
8 d.2	BCI 6.4.4.005	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm - prostokątnej 20 x 10 cm na podsypce piaskowej 42.5	m ² m ²	 42.500	
				RAZEM	42.500
9 d.2	BCI 6.5.2.008	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
3		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych			
10 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zertaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zestaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - Huśtawka ważka 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak skuter 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - piaskownica kwadratowa ze sklejk bok 2,4m 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - ławka 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - stalowy kosz na śmieci 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regulamin placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
18	d.4 analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych z podmurówką betonową prefabrykowaną wysokości 1,6m	m		
		78.5	m	78.500	
				RAZEM	78.500
19	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż furtki wejściowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.4 analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
5		Trawnik			
21	BCI 1.4.2.002	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 4	m ²		
d.5		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
22	BCI 8.1.1.003	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.5		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000