

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia piaszczysta			
1 d.1	BCI 6.5.2.008	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 64.84	m m	 64.840	
				RAZEM	64.840
2 d.1	BCI 6.1.1.001	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 259.20	m ² m ²	 259.200	
				RAZEM	259.200
3 d.1	BCI 6.2.1.001	Podsypka z piasku pod nawierzchnię 259.2*0.2	m ³ m ³	 51.840	
				RAZEM	51.840
4 d.1	BCI 1.7.1.006	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami POLYFELT/PEC 125f na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym 259.2	m ² m ²	 259.200	
				RAZEM	259.200
2		Nawierzchnia z kostki brukowej			
5 d.2	BCI 6.1.1.001	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 39.43	m ² m ²	 39.430	
				RAZEM	39.430
6 d.2	BCI 6.2.1.032	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 39.43	m ² m ²	 39.430	
				RAZEM	39.430
7 d.2	BCI 6.2.1.033	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 39.43	m ² m ²	 39.430	
				RAZEM	39.430
8 d.2	BCI 6.4.4.005	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm - prostokątnej 20 x 10 cm na podsypce piaskowej 39.43	m ² m ²	 39.430	
				RAZEM	39.430
9 d.2	BCI 6.5.2.008	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 34.12	m m	 34.120	
				RAZEM	34.120
3		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych			
10 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zertaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zestaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - Sześciokąt wielofunkcyjny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak skuter 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak tandem pies 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak tandem kogut 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - ławka wg projektu 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stalowy kosz na śmieci	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regulamin placu zabaw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
19	d.4 analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych z podmurówką betonową prefabrykowaną wysokości 1,6m	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
20	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż furtki wejściowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Trawnik			
21	BCI 1.4.2.002	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 4	m ²		
d.5		101.37	m ²	101.370	
				RAZEM	101.370
22	BCI 8.1.1.003	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.5		101.37	m ²	101.370	
				RAZEM	101.370