

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia piaszczysta			
1 d.1	BCI 6.5.2.008	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 66	m m	 66.000	
				RAZEM	66.000
2 d.1	BCI 6.1.1.001	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głęb. 20 cm kategoria gruntu 1-4 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
3 d.1	BCI 6.2.1.001	Podsypka z piasku pod nawierzchnię 257.2*0.2	m ³ m ³	 51.440	
				RAZEM	51.440
4 d.1	BCI 1.7.1.006	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami POLYFELT/PEC 125f na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym 257	m ² m ²	 257.000	
				RAZEM	257.000
2		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych			
5 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zertaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - zestaw wg projektu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - bujawka 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak skuter 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - kiwak konik 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - ławka wg projektu 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - stalowy kosz na śmieci 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2 analiza indywidualna		Dostawa i montaż - regulamin placu zabaw 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ogrodzenie			
13 d.3 analiza indywidualna		Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych z podmurówką betonową prefabrykowaną wysokości 1,6m 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
14 d.3 analiza indywidualna		Dostawa i montaż furtki wejściowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Trawnik			
15 d.4	BCI 1.4.2.002	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, kat. gruntu 4 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	BCI 8.1.1.003	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000