

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 0			
1.1	BCA 01-05-01 BCA_201503	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie 50,85	m2 m2	50,850	50,850
1.2	KNNR 1 0202-0600 D.02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III 50,85*0,3	m3 m3	15,255	15,255
1.3	KNNR 1 0408-0200 D.02.03.01.	Zagęszczanie koryta zagęszczarkami wibrajnymi . Grunt spoisty kategorii III 15,255	m3 m3	15,255	15,255
1.4	KNNR 1 0503-0300 D.02.03.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów koryta pod warstwy konstrukcyjne wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 50,85	m2 m2	50,850	50,850
2	45233222-1 CPV	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania			
2.1	KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C8/10 17,5*(0,25+0,1)*0,1+16,5*(0,35+0,1)*0,1 +6,5*(0,25+0,1)*0,1	m3 m3	1,583	1,583
2.2	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 17,5+16,5	m m	34,000	34,000
2.3	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 6,5	m m	6,500	6,500
2.4	KNNR 6 0103-0100 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i zjazdy 50,85	m2 m2	50,850	50,850
2.5	KNNR 6 0112-0500 D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcje zjazdu 50,85	m2 m2	50,850	50,850
2.6	KNNR 6 0109-0500 D.04.06.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 50,85	m2 m2	50,850	50,850
2.7	KNNR 6 0502-0300 D.08.04.01. D.05.03.23.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45,60	m2 m2	45,600	45,600

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1.1	BCA 01-05-01 BCA_201503	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, ułożenie ziemi na hałdzie	m2	50,850		
1.2	KNNR 1 0202-0600 D.02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III	m3	15,255		
1.3	KNNR 1 0408-0200 D.02.03.01.	Zagęszczanie koryta zagęszczarkami wibracyjnymi . Grunt spoisty kategorii III	m3	15,255		
1.4	KNNR 1 0503-0300 D.02.03.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów koryta pod warstwy konstrukcyjne wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III	m2	50,850		
2	45233222-1 CPV	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania				
2.1	KNNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C8/10	m3	1,583		
2.2	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	34,000		
2.3	KNNR 6 0401-0100 D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m	6,500		
2.4	KNNR 6 0103-0100 D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i zjazdy	m2	50,850		
2.5	KNNR 6 0112-0500 D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcje zjazdu	m2	50,850		
2.6	KNNR 6 0109-0500 D.04.06.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	50,850		
2.7	KNNR 6 0502-0300 D.08.04.01. D.05.03.23.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	45,600		

Wartość kosztorysowa:

PODATEK VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**