

Odcinek I

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 1 0111-0200		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, inwentaryzacja powykonawcza od DG do +970: 0,970	km trasy	0,9700 0,97000
2	KNNR 6 0101-0101		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne koryto pod podbudowę: 970*(5,20+1,50) skrzyżowania z DG: 6*6*0,5*2	m2	6535,0000 6499,00000 36,00000
3	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm jezdnia i pobocza: 970*5,2+970*0,75*2 skrzyżowania: 36	m2	6535,0000 6499,00000 36,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	KNNR 6 0308-0205		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC 22W, samochód samowyładowczy 20-25t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania. jezdnia: 970*5,1 skrzyżowanie: 36	m2	4983,0000 4947,00000 36,00000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 4983	m2	4983,0000 4983,00000
6	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC 11S, samochód samowyładowczy 20 - 25 t, transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania 970*5,0+36	m2	4886,0000 4886,00000
			Dział nr 3. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm 970*0,75*2	m2	1455,0000 1455,00000
8	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm podwójne pod D i E: 8+3	szt	11,0000 11,00000

3. Pobocza. oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	10,0000
			D-2: 1		1,00000
			E-17A/F-3b (Pieścidła, Gmina Naruszewo): 1+1		2,00000
			A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1		2,00000
			E-18a/F-3B (Pieścidła, Gmina Czerwińsk nad Wisłą): 1+1		2,00000
			A-7: 1		1,00000
			D-42/43: 1+1		2,00000
			Dział nr 4. Zjazdy		
10	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	32,8000
			obm. komp: 32,8		32,80000

Odcinek II

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
1	KNNR 1 0111-0200		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, inwentaryzacja powykonawcza od DG od +970 do 1+208: 0,238	km trasy	0,2380 0,23800
2	KNNR 6 0101-0101		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne koryto pod podbudowę: 238*(5,20+1,50)	m2	1594,6000 1594,60000
3	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm jezdnia i pobocza: 1594	m2	1594,0000 1594,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
4	KNNR 6 0308-0205		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC 22W, samochód samowyladowczy 20-25t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania. jezdnia: 238*5,1	m2	1213,8000 1213,80000
5	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 1213,8	m2	1213,8000 1213,80000
6	KNNR 6 0309-0104		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC 11S, samochód samowyladowczy 20 - 25 t, transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania 238*5,0+36	m2	1226,0000 1226,00000
			Dział nr 3. Pobocza, oznakowanie [CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]		
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm 238*0,75*2	m2	357,0000 357,00000
8	KNNR 6 0702-0101		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm podwójne pod D i E: 5	szt	5,0000 5,00000
9	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 E-17A/F-3b (Pieścidla, Gmina Naruszewo): 1+1 A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1	szt	6,0000 2,00000 2,00000

3. Pobocza. oznakowanie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			E-18a/F-3B (Pieścidla, Gmina Czerwińsk nad Wisłą): 1+1		2,00000