

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**droga gminna nr 3514W Nacpolsk-Żukowo Poświętne**  
**od drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej**  
**od km 0+000 do km 0+817 dł.odc.817m**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m	Ilość	Cena	Wartość	Podatek VAT 22%	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1		Roboty pomiarowe w terenie równinnym	m	817				
		<b>Razem</b>						
		<b>II.PODBUDOWA</b>						
2		Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub.16cm i wytrzymałości Rm-2,5MPa	m2	3899				
		<b>Razem</b>						
		<b>III.KRAWEŹNIKI</b>						
3		Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem w km 0+800 na końcu drogi dla uporządkowania na skrzyżowaniu z drogą powiatową	m	42				
		<b>Razem</b>						
		<b>IV.NAWIERZCHNIA</b>						
4		Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową podbudowy betonowej w il.0,7kg/m2	m2	3899				
5		Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025	m2	3738				
6		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej grub.4cm wg.PN-S-96025	m2	3658				
		<b>Razem</b>						
		<b>V.POBOCZA I ZJAZDY</b>						
7		Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką/dowóz z odl.5km/warstwą grub.średnio 8cm z plantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem	m2	1845				
		<b>Razem</b>						
		<b>Kosztorys ogółem netto</b>						
		<b>VAT 22%</b>						
		<b>Wartość brutto</b>						