

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0125-02	z darnią z przerzutem 36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m	m ³		
d.1	0307-02	(kat.gr.III) 30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2 Fundamenty					
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.2	0202-01	4.50	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR 2-02	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m ²		
d.2	0206-01	28*0.7	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
5	KNR 2-02	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości	m ²		
d.2	0206-05	Krotność = 10 19.60	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z	m ²		
d.2	0603-01	emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 29.00*1.2	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
3 Ściany zewnętrzne					
7	KNR 2-02	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm	m ²		
d.3	0116-01	78.10	m ²	78.100	
				RAZEM	78.100
8	KNR 2-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
d.3	0210-01	1.563	m ³	1.563	
				RAZEM	1.563
4 Ściany zewnętrzne					
9	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m ²		
d.4	0120-01	14.82	m ²	14.820	
				RAZEM	14.820
10	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.4	0120-02	6.064	m ²	6.064	
				RAZEM	6.064
5 Stolarka					
11	KNR-W 2-	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,	szt		
d.5	02 0132-01	bloczków i pustaków 7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o	m ²		
d.5	1023-03	pow. do 1.0 m2 3.24	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
13	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z	m ²		
d.5	1023-06	obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
14	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla	szt.		
d.5	1016-01	drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m ²		
d.5	1020-02	pow. ponad 2.0 m2 dwukrotnie malowane na budowie szt 5 10.29	m ²	10.290	
				RAZEM	10.290
6 Tynki wewnętrzne					
16	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.6	0803-01	109.768	m ²	109.768	
				RAZEM	109.768

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30cm	m ²		
d.6	0822-01	25.74	m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
18	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.6	02 1510-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	105.000	
		105		RAZEM	105.000
7 Posadzki					
19	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.7	1101-07	7.50	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
20	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.7	1101-01	2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
21	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m ²		
d.7	02 0606-01	poziome podposadzkowe	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
22	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.7	02 0608-02	wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
23	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-	m ²		
d.7	1102-01	tarte na ostro	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
24	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.7	1102-03	potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
25	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 10x10 cm układane na klej	m ²		
d.7	1118-02	metodą zwykłą	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
8 Ocieplenie ścian					
26	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki -	m ²		
d.8	2601-01	pow.beton.,tynki,mozaiką szklaną	m ²	65.000	
		65		RAZEM	65.000
27	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warst-	m ²		
d.8	2601-05	wa siatki (parter) wzmocnienie ścian przed uderzeniami	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
28	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wy-	m		
d.8	2601-08	pukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m	11.200	
		11.20		RAZEM	11.200
9 Dach					
29	KNR 2-02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da-	m ²		
d.9	0401-01	chu płytami azbest.-cem. o rozp. 6,9m	m ²	47.000	
		47		RAZEM	47.000
30	KNR 2-02	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy	m ³		
d.9	0408-04	nasyc.	m ³	0.762	
		0.762		RAZEM	0.762
31	KNR 2-02	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-	m ³		
d.9	0407-01	syc.	m ³	0.549	
		0.549	drew.	RAZEM	0.549
			m ³		
32	KNR 2-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.9	0408-02	0.252	m ³	0.252	
				RAZEM	0.252
33	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt	m ²		
d.9	02 0612-03	układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.000
34	NNRNKB d.9 202 0420-04	(z.II) łączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
35	NNRNKB d.9 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łąkach 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
36	NNRNKB d.9 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
37	NNRNKB d.9 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
38	NNRNKB d.9 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien 14.30	m m	14.300	
				RAZEM	14.300
39	KNR 2-02 d.9 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
40	KNR 2-02 d.9 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
41	NNRNKB d.9 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 2-02 d.9 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie 25	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
10 Instalacje sanitarne					
43	KNR 2-15 d.10 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	S-215 0600- d.10 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR 2-15 d.10 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2- d.10 15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNR-W 2- d.10 15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR-W 2- d.10 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2- d.10 15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNR-W 2- d.10 15 0203-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 8	podej. podej.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
52	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 5	kpl. kpl.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
53	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 2.00	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
56	KNR 2-15 0222-01	Brodzik z obudową 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 0121-02	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm ³ 1.00	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11 Instalacje elektryczne					
58	KNNR 5 0402-01	Złącza napowietrzne Z-25 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
59	KNNR 5 0101-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
60	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
61	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ² - tablica bezpiecznikowa 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
62	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa 6	kpl. kpl.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
63	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 55	m m	55.000	55.000
				RAZEM	55.000
64	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 110	m m	110.000	110.000
				RAZEM	110.000
65	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - ogrzewacze konwenkcyjne 1000W 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
66	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 34	szt. szt.	34.000	34.000
				RAZEM	34.000
67	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.11	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
69 d.11	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
70 d.11	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
71 d.11	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000