



DRENAŻ

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA DRENAŻU WAVINA		
1	STUDZIENKI WAVIN 315-kompletne	2,0 szt
2	RURY DRENARSKIE KARBOWANE PVC-U 126/113/100	41,00 mb
3	RURY DRENARSKIE KARBOWANE PVC-U 80/71/100	198,00 mb
4	TRÓJNIKI UNIWERSALNE	9,0 szt
5	ZAŚLEPKI Ø 70	9,0 szt
6	ZŁĄCZKI	14,0 szt

Nazwa obiektu / Branża Boisko wielofunkcyjne		
Inwestor GMINA NARUSZEWO Naruszewo 19 A powiat płoński woj. mazowieckie		
Adres Inwestycji NACPOLSK		
Projektant/Podpis mgr inż. Elżbieta Stasiniewska upr. nr 104/84 nr ewid. MAZ/BO/1694/02		
Temat rysunku DRENAŻ - RZUT POZIOMY		
Skala 1 : 200	Data Luty 2008	Numer 10