

**Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Zaborowo”**

W związku z otrzymanymi zapytaniem cyt.

PYTANIE 1

Dotyczy poz. 42 „Przestawienie słupa energetycznego z linią kablową ryczałt”

1. Prosimy o podanie ilości linii kablowych na słupie ?
2. Czy linia energetyczna kablowa posiada zapas kabli umożliwiających przesunięcie słupa?

Zamawiający informuje :

Ad. 1 Słup energetyczny połączony jest z jednej strony kablem, natomiast z drugiej wykonane jest przyłącze składające się z 4 drutów długości 10m.

Ad.2 Linie nie posiada zapasu kabli.

PYTANIE 2

Dotyczy poz. 38 „Wykonanie ścianek czołowych z darniny na zjazdach wg wykazu zjazdów”

1. Prosimy o potwierdzenie ilości oraz jednostki ww. pozycji
2. Prosimy o załączenie na stornie SST dla ww. pozycji.

Zamawiający informuje :

Ad.1 Ilości oraz jednostki podane dla pozycji 37 i 38 przedmiaru są prawidłowe.

Ad 2. Z uwagi na brak rozdziału dla poz. 37 i 38 należy zastosować analogię do D-06-01-01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków

PYTANIE 3

Dotyczy pozycji 33 „Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub 4 cm...” oraz poz. „Wykonanie warstwy ściernalnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm”

1. Czy dla obu pozycji kosztorysowych należy zastosować mieszankę o tym samym uziarnieniu tj. 0/12,8 mm.

Zamawiający informuje :

Ad. 1 Dla obu pozycji należy zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/12, 8 mm.

Z poważaniem :

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Beata Pierścińska