


**L E G E N D A :**

Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

***DC-1*** - Docieplenie istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia (bez cokołów i ścian piwnic) kompletnym system do docieplenia istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

Składowe systemu:
- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo - szpachlowa
- IZOLACJA TERMICZNA - Płyty styropianowe gr. 7cm λ=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJĄCA - alkalioodporna siatka z włókna szklanego.
- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - Środek gruntujący
- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

***DC-2*** - Docieplenie istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemia (bez cokołów i ścian piwnic) kompletnym system do docieplenia istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

Składowe systemu:
- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo - szpachlowa
- IZOLACJA TERMICZNA - Płyty styropianowe gr. 14cm λ=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJĄCA - alkalioodporna siatka z włókna szklanego.
- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- WARSTWA GRUNTUJĄCA - Środek gruntujący
- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

***Dz(n)*** Drzwi zewnętrzne do wymiany - wg. zestawienia stolarki
Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.

***P*** - Parapety zewnetrzne do wymiany (w związku z większą grubościa izolacji ścian)
Parapety stalowe, kolorystyka - brąz - w nawiązaniu do stolarki okiennej.

***nw*** - Montaz nawiewników okiennych higrosterowanych

***O(n)*** Stolarka okienna do wymiany - wg. zestawienia stolarki
Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.

***Sch-z-1***- Istniejące schody zewnętrzne betonowe na gruncie, spękane z licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.
Schody istn. należy rozebrać i w ich miejsce wykonać schody o analogicznej geometrii z kostki betonowej.

***Sch-z-2*** - Istniejące schody zewnętrzne żelbetowe, z widocznymi oznakami korozji i licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.
Powierzchnię betonową schodów należy oczyścić, elementy luźne i łuszczące się należy usunąć aż do warstwy nośnej. Nastepnie należy wykonać naprawę kompletnym systemem naprawy betonu bazującym na PCC.
Po wykonaniu ww. naprawy, powieżchnie schodow nalezy wykończyć poprzez przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych.

***BL*** - Balustrada i pochwyt istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej gat.304

***Zd-P*** - Wymiana pokrycia i podkonstrukcji istniejącego zadaszenia nad pochylnią dla os. niepełnosprawnych.
(Patrz rys. B-03)

***Sz-I*** - Remont szachtów instalacyjnych w związku z przebudową instalacji.
Skucie istniejących pytek ściennych wykonanie stosownych przebić i otworowań w istniejącej zabudowie G-K.
Wykonanie nowej glazury oraz z powłok malarskich łazienek.

***Zb-K*** - Wymiana poszycia istniejącej zabudowy zejścia do kotłowni.
Zdemontować istniejące pokrycie daszku i poszycie ścian z blachy trapezowej ocynkowanej.
Wykonać nowe poszycie z blachy trapezowej powlekanej - kolorystyka brąz.
Przy ścianie na którą realizowany jest spadek daszku wykonać stosowną obróbkę z rynną odprowadzającą wodę.

***Zd-W*** - Montaż daszka nad wejsciem
wg. rys. B-03

***Żpw*** - Montaz żaluzji stalowej antywłamaniowej

U W A G I :

1. Na rysunku nie ukazano przebić i otworowań instalacyjnych oraz zabudów noworealizowanych szachtów instalacyjnych - rozpatrywać łacznie z br. instalacji sanitarnych.

2. W związku z termomodernizacją przewiduje się demontaż wszystkich krat w oknach, czego nie ukazywano dodatkowo na rysunkach

2. Rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją.

| Inwestycja : | Lokalizacja : | Inwestor: | Faza projektu : | Projektant : | skala | nr rys. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo | Miejscowość Naruszewo gmina Naruszewo powiat płoński dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8 | Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | mgr inż. Robert Kwiatkowski nr.upr.MAZ0018/POOK/11 | 1:100 | B-02 |
| | | | Nazwa rysunku : RZUT PARTERU | | data : Wrzesień 2015 | |