


Wz-S - podkonstrukcja / wzmocnienie pod solary



Wiązary dachowe płatwio-krokiowe w rozstawach co 90 do 130cm

- krokiew 8/18cm
- płatwie 14/20cm
- jętki 7/15cm
- słupki 14/14cm
- murłaty 14/14cm

Wiązary dachowe płatwio-kleszczowy w rozstawach co 90 do 120cm

- krokiew 8/16cm
- płatwie 16/16cm
- kleszcze 8/16cm
- słupki 12/12cm
- murłaty 12/12cm

Wiązary dachowe płatwio-krokiowa o słupkach kazłowych w rozstawach co 90 do 110cm


- krokiew 8/16cm
- płatwie 14/14cm
- słupki 14/14cm
- murłaty 14/14cm
- miecze 14/14cm
- podwalny 8/16cm
- boki więzarskie 16/23cm.

LEGENDA : Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

Wz-S - Podkonstrukcja pod solary. W ramach prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego, przewiduje się wprowadzenie do istn. więzby dachowej dodatkowych wiązarów zapewniających własowe podparcie dla projektowanych kolektorów słonecznych. Patrz detal powyżej.

UWAGA:

- W związku z wymianą pokryć dachu należy przewidzieć konieczność naprawy bądź wymiany części elementów konstrukcji dachu.
- Przyjęto: ilość ei; konstrukcyjnych przeznaczonych do naprawy wymiany - 15% konstrukcji dachu.
- Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej, oczyścić, ewentualnie odgrzybić preparatem grzybobójczym.
- Wszystkie elementy konstr. drewnianej zabezpieczyć preparatem ogniochronym, trzykrotnie w warunkach suchych.
- Rysunek ukazuje wyłącznie konstrukcję nośną dachu, deskowania, łacenia - wg. warstw przekrojowych



Inwestycja :	Lokalizacja :	Inwestor :	Przebieg :	Skala i nr gś.
Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo	Miejscowość Naruszewo gmina Naruszewo powiat Płońsk dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8	Gmina Naruszewo Naruszewo 18A 09-152 Naruszewo	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa rysunku : WIEŻBA DACHOWA	1:100 B-06
			mgr inż. Robert Kwaśnikowski nr. dop. MZD018POC0K11	data : Wzrzesień 2015