

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę		
1	KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> Czynność robót: D-01.01.01 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	0,99 km
1. od km 8+766,20 do km 9+751,26		
2. 9,75126-8,7662		0,99
3. -----		
4. Przeniesienie +		0,99
2	KNNR 1 0101-010-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	2,00 szt
1. 2		
2. -----		2,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		2,00
3	KNNR 1 0101-020-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	12,00 szt
1. 9+3		
2. -----		12,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		12,00
4	KNNR 1 0101-030-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	16,00 szt
1. 15+1		
2. -----		16,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		16,00
5	KNNR 1 0101-040-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	12,00 szt
1. 12		
2. -----		12,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		12,00
6	KNNR 1 0101-050-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	9,00 szt
1. 9		
2. -----		9,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		9,00
7	KNNR 1 0101-060-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	1,00 szt
1. 1		
2. -----		1,00
3. Przeniesienie +		
3. Przeniesienie +		1,00

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

8	KNNR 1 0101-070-020 <i>Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm</i> Czynność robót: D-01.02.01	2,00 szt
	1. 2	2,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	2,00
9	KNNR 1 0107-010-164 <i>Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km</i> Czynność robót: D-01.02.01 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	22,73 m-p
	1. 0,15*0,15*3*2	0,14
	2. 0,2*0,2*3*9	1,08
	3. 0,25*0,25*3*3	0,56
	4. 0,3*0,3*15*3	4,05
	5. 0,35*0,35*3*1	0,37
	6. 0,4*0,4*12*3	5,76
	7. 0,5*0,5*3*9	6,75
	8. 0,6*0,6*1*3	1,08
	9. 0,7*0,7*2*3	2,94
	10.	-----
	11. Przeniesienie +	22,73
10	KNNR 1 0107-020-164 <i>Wywożenie karpiny na odległość do 2 km</i> Czynność robót: D-01.02.01 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	54,00 m-p
	1. 54	54,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	54,00
11	KNNR 1 0107-030-164 <i>Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km</i> Czynność robót: D-01.02.01 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	54,00 m-p
	1. 54	54,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	54,00
12	KNNR 1 0113-010-050 <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek. Grubość warstwy do 15 cm</i> Czynność robót: D-01.02.02 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	1 902,50 m2
	1. SP km 8+769 - 884,75, szer 1,8-3,6	
	2. 130+110	240,00
	3. SL km 8+824,8 - 9+752, szer. 2,0 m	
	4. 1662,5	1 662,50
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	1 902,50
13	KNNR 1 0508-020-050 <i>Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9</i> Czynność robót: D-01.02.02 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	1 902,50 m2
	1. SP km 8+769 - 884,75, szer 1,8-3,6	
	2. 130+110	240,00
	3. SL km 8+824,8 - 9+752, szer. 2,0 m	
	4. 1662,5	1 662,50
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	1 902,50

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

14	<i>KNNR 1 0102-010-050</i> <i>Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni z wywiezieniem na odl. 2 km.</i> Czynność robót: D-01.02.01 Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	42,50 m ²
1. wg wykazu		
2. 42,50 42,50		
3. -----		
4. Przeniesienie + 42,50		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"		
15	<i>KNR 2-31 0007-01-040</i> <i>Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką.</i> <i>Głębokość cięcia do 10 cm</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	298,00 m
1. SL		
2. km 8+828 - 9+010		
3. 158+30 188,00		
4. km 9+090 - 9+200		
5. 110 110,00		
6. -----		
7. Przeniesienie + 298,00		
16	<i>KNNR 6 0805-010-050</i> <i>Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	60,00 m ²
1. istniejący chodnik na włączeniu do drogi krajowej		
2. 30*2 60,00		
3. -----		
4. Przeniesienie + 60,00		
17	<i>KNNR 6 0806-020-040</i> <i>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	343,00 m
1. istniejący krawężnik betonowy		
2. km 9+054 - 8+827		
3. 203+30 233,00		
4. przy Kościele		
5. 110 110,00		
6. -----		
7. Przeniesienie + 343,00		
18	<i>KNR 2-3II 0812-03-060</i> <i>Rozebranie ław z betonu pod krawężniki</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	2,06 m ³
1. 343*0,006 2,06		
2. -----		
3. Przeniesienie + 2,06		
19	<i>KNNR 6 0802-060-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10 cm</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	110,00 m ²
1. istniejący chodnik przy kościele z betonu		
2. km 8+775-8+885		
3. 110 110,00		
4. -----		
5. Przeniesienie + 110,00		

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

20	KNR 2-3II 0816-02-040 <i>Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	26,50 m
1. 26,50		26,50
2. -----		
3. Przeniesienie +		26,50
21	KNR 2-3II 0816-04-060 <i>Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	8,00 m ³
1. 4*2		8,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		8,00
22	KNNR 6 0802-040-050 <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm.</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	99,00 m ²
1. 9+3+13+14+20+40		99,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		99,00
23	KNNR 6 0802-020-050 <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni o grubości 20 cm</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	99,00 m ²
1. 9+3+13+14+20+40		99,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		99,00
24	KNR 4-04I 1103-01-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku koparko-ladowarką samochodów samowyladowczych przez 3 samochody na zmianę roboczą</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	112,00 m ³
1. 112		112,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		112,00
25	KNR 4-04I 1103-05-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km</i> Czynność robót: D-01.02.04 Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe	112,00 m ³
1. 112		112,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		112,00
3. ROBOTY ZIEMNE		
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
26	KNNR 1 0210-03010-060 <i>Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³, Grunt kategorii III-IV</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	111,97 m ³
1. wg tabeli robót ziemnych		
2. 111,97		111,97
3. -----		
4. Przeniesienie +		111,97

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

27	KNNR 1 0202-07010-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	98,17 m ³
1. według tabeli robót ziemnych/zużycie na miejscu		
2. 98,17		98,17
3.		-----
4. Przeniesienie +		98,17
28	KNNR 1 0202-07010-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	458,03 m ³
1. według tabeli robót ziemnych/nasyp minus zużycie na miejscu		
2. 556,20-98,17		458,03
3.		-----
4. Przeniesienie +		458,03
29	KNNR 1 0208-010-060 <i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km Według tabeli robót ziemnych</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	458,03 m ³
1. według tabeli robót ziemnych/nasyp minus zużycie na miejscu		
2. 556,20-98,17		458,03
3.		-----
4. Przeniesienie +		458,03
30	KNNR 1 0407-04020-060 <i>Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o wysokości ponad 3,0 do 10,0 m. Grunt kategorii I-II</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	566,20 m ³
1. wg. tabeli robót ziemnych/nasyp		
2. 566,20		566,20
3.		-----
4. Przeniesienie +		566,20
31	KNNR 1 0409-07010-060 <i>Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt sypki kategorii I-II</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	566,20 m ³
1. wg tabeli robót ziemnych		
2. 566,20		566,20
3.		-----
4. Przeniesienie +		566,20
32	KNNR 1 0409-07030-060 <i>Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II</i> Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01	566,20 m ³
1. wg tabel robót ziemnych		
2. 566,20		566,20
3.		-----
4. Przeniesienie +		566,20

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

33	KNNR 1 0202-060-060 <i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m³ z transportem urobku samochodami samowładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV</i>	24,00 m ³
1. wykopy pod przepusty pod drogę		
2. 10*1,20*2		24,00
3. -----		
4. Przeniesienie +		24,00
34	KNNR 1 0307-010-060 <i>Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II</i> <i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i> <i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>	41,00 m ³
1. km 9+243-9+284		
2. 41		41,00
3. -----		
4. Przeniesienie +		41,00
4. ODWODNIENIE		
<i>Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</i>		
35	KNNR 6 0605-020-060 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe</i> <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	6,24 m ³
1. 104*0,06		
2.		6,24
3. Przeniesienie +		
3.		6,24
36	KNNR 6 0605-030-020 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm</i> <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	20,00 szt
1. 10*2		
2.		20,00
3. Przeniesienie +		
3.		20,00
37	KNNR 6 0605-060-040 <i>Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm</i> <i>Czynność robót: D-06.02.01</i>	104,00 m
1. 63+41		
2.		104,00
3. Przeniesienie +		
3.		104,00
38	KNNR 1 0518-020-040 <i>Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 15 cm na podbudowie</i> <i>Czynność robót: D-08.05.01</i>	52,50 m
1. 52,50		
2.		52,50
3. Przeniesienie +		
3.		52,50
5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
<i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>		
39	KNNR 6 0403-030-040 <i>Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm</i> <i>Czynność robót: D-08.01.01</i>	1 309,10 m
1. SP km 8+769 - 884,75		
2. 5+48+11+8+43		115,00
3. SL km 8+824,8 - 9+752		
4. 838,1		838,10
5. zjazdy		
6. SL		
7. 356		356,00
8. -----		
9. Przeniesienie +		1 309,10

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

40	KNNR 6 0404-020-040 <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem wraz z wykonaniem ław betonowych</i> Czynność robót: D-08.03.01	1 155,20 m
1. SP km 8+769 - 884,75		
2. 12,5+6,5+5 24,00		
3. SL km 8+824,8 - 9+752		
4. 856,2 856,20		
5. przy płytach EKO		
6. 275 275,00		
7. -----		
8. Przeniesienie + 1 155,20		
6. ZJAZDY INDYWIDUALNE		
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
41	KNNR 6 0104-01010-050 <i>Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego</i> Czynność robót: D-04.02.01	359,99 m ²
1. wg wykazu zjazdów		
2. 359,99 359,99		
3. -----		
4. Przeniesienie + 359,99		
42	KNNR 6 0113-060-050 <i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02	359,99 m ²
1. wg wykazu zjazdów		
2. 359,99 359,99		
3. -----		
4. Przeniesienie + 359,99		
43	KNNR 6 0502-03010-050 <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem</i> Czynność robót: D-05.03.23a	359,99 m ²
1. wg wykazu zjazdów		
2. 359,99 359,99		
3. -----		
4. Przeniesienie + 359,99		
7. CHODNIKI		
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników		
44	KNNR 6 0103-030-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i>	1 902,50 m ²
1. SP km 8+769 - 884,75, szer 1,8-3,6		
2. 130+110 240,00		
3. SL km 8+824,8 - 9+752, szer. 2,0 m		
4. 1662,5 1 662,50		
5. -----		
6. Przeniesienie + 1 902,50		
45	KNNR 6 0113-060-050 <i>Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> Czynność robót: D-04.04.02	1 902,50 m ²
1. SP km 8+769 - 884,75, szer 1,8-3,6		
2. 130+110 240,00		

ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NACPOLSK I ŻUKOWO POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKÓW

	3. SL km 8+824,8 - 9+752, szer. 2,0 m	
	4. 1662,5	1 662,50
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	1 902,50
46	KNNR 6 0502-020-050 <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Czynność robót: D-08.02.02</i>	1 902,50 m2
	1. SP km 8+769 - 884,75, szer 1,8-3,6	
	2. 130+110	240,00
	3. SL km 8+824,8 - 9+752, szer. 2,0 m	
	4. 1662,5	1 662,50
	5. -----	
	6. Przeniesienie +	1 902,50
8. OPASKA		
<i>Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni</i>		
47	KNNR 6 0112-060-050 <i>Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i>	211,07 m2
	1. km 8+852 - 9+751,26	
	2. ((9751,26-8852)*0,25)- (17*0,25*5)	203,57
	3. 30*0,25	7,50
	4. -----	
	5. Przeniesienie +	211,07
9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
<i>Kod CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg</i>		
48	KNNR 1 0503-050-050 <i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.</i> <i>Grunt kategorii I-III</i> <i>Czynność robót: D-06.01.01</i>	1 217,30 m2
	1. wg tabeli powierzchni	
	2. 1217,3	1 217,30
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	1 217,30
49	KNNR 1 0503-030-050 <i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III</i> <i>Czynność robót: D-06.01.01</i>	350,50 m2
	1. wg tabeli powierzchni	
	2. 350,5	350,50
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	350,50
50	KNNR 1 0507-030-050 <i>Obsianie skarp w ziemi urodzajnej</i>	1 567,80 m2
	1. wg tabeli powierzchni	
	2. 350,5+1217,3	1 567,80
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	1 567,80
51	KNNR 1 0512-010-050 <i>Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej</i> <i>Czynność robót: D-06.01.03</i>	275,00 m2
	1. km 9+200 - 9+0,25, km 9+119 - 9+169, km 9+320 - 9+370	
	2. 275*1	275,00
	3. -----	
	4. Przeniesienie +	275,00