

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ  
ADRES INWESTYCJI : NARUSZEWO 17; GMINA NARUSZEWO  
INWESTOR : GMINA NARUSZEWO  
ADRES INWESTORA : 09-152 Naruszewo;  
BRANŻA : Prace remontowo-montażowe


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Falencki  
DATA OPRACOWANIA : 2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA  
SPECJALISTA  
d/s Techniczno-Handlowych

  
Lukasz Falencki

Data opracowania  
2009

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Naruszewie</b>				
1.1		<b>Prace remontowe w gabinecie dyrektora</b>				
1	KNR 4-01 d.1. 0816-02 1	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>	21.77		
2	KNR-W 2-02 d.1. 1122-07 1	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	21.77		
3	KSNR 2 0802- d.1. 06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 2	m <sup>2</sup>	21.77		
4	KSNR 2 0802- d.1. 06 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	(6.9*2+2.7+2.6)*3.3 = 63.0300		
5	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	63.03		
6	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	21.77		
7	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	63.03		
8	KNR-W 2-17 d.1. 0212-03 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż listew ściennych Krotność = 2	kpl.	1		
9	KNNR 9 0501- d.1. 07 1	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4		
10	KNNR 9 0501- d.1. 02 1	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Prace remontowe w pokoju nauczycielskim</b>				
11 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0816-02</b>	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie-zniszczonych	m <sup>2</sup>	38.96		
12 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1122-07</b>	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m <sup>2</sup>	38.96		
13 d.1. 2	<b>KSNR 2 0802- 06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach Krotność = 2	m <sup>2</sup>	38.96		
14 d.1. 2	<b>KSNR 2 0802- 06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	(2.9+6.9+ 6.9+2.15+ 2+3.9)*3.3 = 81.6750		
15 d.1. 2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	81.675		
16 d.1. 2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	38.96		
17 d.1. 2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	81.675		
18 d.1. 2	<b>KNNR 9 0501- 07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	6		
19 d.1. 2	<b>KNNR 9 0501- 02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>Korytarz</b>				
20 d.1. 3	<b>KNNR 9 0501-07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	5		
21 d.1. 3	<b>KNNR 9 0501-02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>Sala nr 14</b>				
22 d.1. 4	<b>KNR 2-02 1110-01</b>	Przybicie i wyrównanie istniejącej podłogi z desek płytami MDF (wodoodpornymi)	m <sup>2</sup>	58.01		
23 d.1. 4	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinieciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m <sup>2</sup>	58.01		
24 d.1. 4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	(5.7+9.5)* 3.3*2 + 58.01 = 158.3300		
25 d.1. 4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	58.01		
26 d.1. 4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	(9.5+5.7)* 3.3*2 = 100.3200		
27 d.1. 4	<b>KNNR 5 1207- 01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	24		
28 d.1. 4	<b>KNR 5-08 0210-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	24		
29 d.1. 4	<b>KNNR 5 1208- 02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	24		
30 d.1. 4	<b>KNR 4-03 0507-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych do 32 A na betonie	szt.	3		
31 d.1. 4	<b>KNNR 9 0501- 07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4		
32 d.1. 4	<b>KNNR 9 0501- 02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	4		
33 d.1. 4	<b>KNR-W 4-03 1005-15</b>	Ręczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 50 cm - śr.rury do 110 mm	otw.	2		
34 d.1. 4	<b>KSNR 4 0205- 04</b>	Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej typu H z rur PCV z odskraplaczem Krotność = 2	m	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>Sala nr 15</b>				
35 d.1. 5	<b>KNR 2-02</b> <b>1110-01</b>	Przybicie i wyrównanie istniejącej podłogi z desek płytami MDF (wodoodpornymi)	m <sup>2</sup>	52.06		
36 d.1. 5	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinieciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m <sup>2</sup>	52.06		
37 d.1. 5	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	(8.5+5.7)* 3.3*2 + 52.06 = 145.7800		
38 d.1. 5	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	52.06		
39 d.1. 5	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	(8.5+5.7)* 3.3*2 = 93.7200		
40 d.1. 5	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	24		
41 d.1. 5	<b>KNR 5-08</b> <b>0210-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	24		
42 d.1. 5	<b>KNNR 5 1208-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	24		
43 d.1. 5	<b>KNR 4-03</b> <b>0507-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych do 32 A na betonie	szt.	3		
44 d.1. 5	<b>KNNR 9 0501-07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4		
45 d.1. 5	<b>KNNR 9 0501-02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	4		
46 d.1. 5	<b>KNR-W 4-03</b> <b>1005-15</b>	Ręczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 50 cm - śr.rury do 110 mm	otw.	2		
47 d.1. 5	<b>KSNR 4 0205-04</b>	Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej typu H z rur PCV z odskraplaczem Krotność = 2	m	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.6		<b>Sala nr 16</b>				
48 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1110-01</b>	Przybicie i wyrównanie istniejącej podłogi z desek płytami MDF (wodoodpornymi)	m <sup>2</sup>	50.87		
49 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinieciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m <sup>2</sup>	50.87		
50 d.1. 6	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	(8.3+5.7)* 3.3*2 + 50.87 = 143.2700		
51 d.1. 6	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	50.87		
52 d.1. 6	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	(8.3+5.7)* 3.3*2 = 92.4000		
53 d.1. 6	<b>KNNR 5 1207- 01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	24		
54 d.1. 6	<b>KNR 5-08 0210-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	24		
55 d.1. 6	<b>KNNR 5 1208- 02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	24		
56 d.1. 6	<b>KNR 4-03 0507-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych do 32 A na betonie	szt.	3		
57 d.1. 6	<b>KNNR 9 0501- 07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4		
58 d.1. 6	<b>KNNR 9 0501- 02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	4		
59 d.1. 6	<b>KNR-W 4-03 1005-15</b>	Ręczne przebijanie otworów w ścianach o długości przebicia do 50 cm - śr.rury do 110 mm	otw.	2		
60 d.1. 6	<b>KSNR 4 0205- 04</b>	Wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej typu H z rur PCV z odskraplaczem Krotność = 2	m	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.7		<b>Sala nr 18 z zapleczem</b>				
61 d.1. 7	<b>KNR 2-02 1110-01</b>	Przybicie i wyrównanie istniejącej podłogi z desek płytami MDF (wodoodpornymi)	m <sup>2</sup>	19.33+ 55.04 = 74.3700		
62 d.1. 7	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinieciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m <sup>2</sup>	74.37		
63 d.1. 7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	(3+3+9+9+ 5.7*4)*3.3 + 74.37 = 228.8100		
64 d.1. 7	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	74.37		
65 d.1. 7	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	(3+3+9+9+ 5.7*4)*3.3 = 154.4400		
66 d.1. 7	<b>KNNR 5 1207- 01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	36		
67 d.1. 7	<b>KNR 5-08 0210-04</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m	36		
68 d.1. 7	<b>KNNR 5 1208- 02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	36		
69 d.1. 7	<b>KNR 4-03 0507-02</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych do 32 A na betonie	szt.	5		
70 d.1. 7	<b>KNNR 9 0501- 07</b>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	5		
71 d.1. 7	<b>KNNR 9 0501- 02</b>	Montaż opraw jażeniowych 2*36W	szt.	5		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b> <b>Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT</b> <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> <b>Podatek VAT</b> <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: