

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont SP Radzyminek
ADRES INWESTYCJI : 09-152 Naruszewo; Radzyminek
INWESTOR : Gmina Naruszewo
ADRES INWESTORA : 09-152 Naruszewo;
BRANŻA : Prace remontowo-montażowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

mgr inż. Jan Kraczkowski
uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
apr. C/12/84

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Wymiana posadzki drewnianej na wykładzinę PCV oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1.1		Prace remontowo-montażowe w pomieszczeniu hall parter				
1	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m ²	76.23		
d.1.1						
2	kalk. własna	Rozebranie posadzki z desek na legarach - demontaż kanału ciepłowniczego - wykonanie dwóch włązów do kanału	kpl.	1		
d.1.1						
3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzki gr 10	m ²	76.23		
d.1.1						
4	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie podkładu pod posadzkę siatką stalową przeciwskurczową	m ²	76.23		
d.1.1						
5	NNRNKB 2-02 1125-0100	(z.VI) Podkłady betonowe pod terakotę w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	76.23		
d.1.1						
6	KNP 02 1110-02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	76.23		
d.1.1						
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	76.23		
d.1.1						
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	76.23		
d.1.1						
9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinieciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m ²	76.23		
d.1.1						
10	KNR-W 2-17 0212-03	Demontaż i ponowny montaż przyborów gimnastycznych - drabinki gimnastyczne	kpl.	1		
d.1.1	analogia	Krotność = 2				
11	KNR-W 2-17 0212-03	Demontaż i ponowny montaż obudowy do grzejników	kpl.	1		
d.1.1	analogia	Krotność = 2				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Prace remontowo-montażowe w pomieszczeniu szatnie parter				
12 d.1. 2	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m ²	31.21		
13 d.1. 2	kalk. własna	Rozebranie posadzki z desek na legarach - demontaż kanału ciepłowniczego - wykonanie jednego wjazdu do kanału	kpl.	1		
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja posadzki gr 10	m ²	31.21		
15 d.1. 2	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie podkładu pod posadzkę siatką stalową przeciwskurczową	m ²	31.21		
16 d.1. 2	NNRNKB 2-02 1125-0100	(z.VI) Podkłady betonowe pod terakotę w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	31.21		
17 d.1. 2	NNRNKB 2-02 1119-1000	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	31.21		
18 d.1. 2	analiza indywidualna	Demontaż przegrodzeń z siatki oraz montaż nowych przegrodzeń z PLEXIGLAS Krotność = 2	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Prace remontowo-montażowe w pomieszczeniu hall piętro				
19 d.1. 3	KNNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach	m ²	76.23		
20 d.1. 3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na suchu - jedna warstwa - izolacja posadzki gr 10	m ²	76.23		
21 d.1. 3	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie podkładu pod posadzkę siatką stalową przeciwskurczową	m ²	76.23		
22 d.1. 3	NNRNKB 2-02 1125-0100	(z.VI) Podkłady betonowe pod terakotę w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	76.23		
23 d.1. 3	KNP 02 1110-02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	76.23		
24 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	76.23		
25 d.1. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	76.23		
26 d.1. 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gr 2,0 mm z wywinięciem cokolika na ściany do wysokości 10 cm. Wykładzina heterogeniczna, antypoślizgowa R9 wzmocniona poliuretanem POR	m ²	76.23		
27 d.1. 3	KNR-W 2-17 0212-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż obudowy do grzejników Krotność = 2	kpl.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Prace remontowo-montażowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia				
28 d.1. 4	KNR 2-02 1001-07	Okna dwudzielne PCV zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2	m ²	1.2		
29 d.1. 4	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - wg zestawienia	szt.	11		
30 d.1. 4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wg zestawienia	m ²	21		
31 d.1. 4	KNNR-W 3 0602-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m2 w jednym miejscu - uzupełnienie tynków z zatarciem na gładko gładów po wymianie stolarki	m ²	5.45		
32 d.1. 4	KNNR 3 0605- 05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynków gładów po wymianie stolarki	m ²	5.45		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: