

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie terenu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-05	323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.1	0104-06	Krotność = 5	m ²	323.000	
		323		RAZEM	323.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	323	m ²	323.000	
				RAZEM	323.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	326	m	326.000	
				RAZEM	326.000
2		Wyposażenie dodatkowe			
5		Wyposażenie dodatkowe	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw			
6		Dostawa i montaż siłowni plenerowej	kpl		
d.3	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie terenu				
1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	323		
d.1						
2	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²	323		
d.1		Krotność = 5				
3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	323		
d.1						
4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	326		
d.1						
2		Wyposażenie dodatkowe				
5		Wyposażenie dodatkowe	szt	1		
d.2	analiza indywidualna					
3		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw				
6		Dostawa i montaż siłowni plenerowej	kpl	1		
d.3	analiza indywidualna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
1		Utwardzenie terenu				
1 d.1	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.083		
	1601800	-- Materiały -- Piaski do betonów zwykłych naturalne	m ³	0.123		
	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	0.005		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50		
	12113	-- Sprzęt -- Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	0.0041		
		Koszty pośrednie od (R+S)	%			
		Zysk od (R+S+Kp(R+S))	%			
		Razem pozycja 1				
2 d.1	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²			
	999	-- Robocizna -- 0.0048*5=	r-g	0.024		
	1601800	-- Materiały -- Piaski do betonów zwykłych naturalne 0.0123*5=	m ³	0.062		
	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu 0.0005*5=	m ³	0.0025		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50		
	12113	-- Sprzęt -- Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0.0004*5=	m-g	0.002		
		Koszty pośrednie od (R+S)	%			
		Zysk od (R+S+Kp(R+S))	%			
		Razem pozycja 2				
3 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	1.23		
	2222101	-- Materiały -- Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - szara	m ²	1.03		
	1601800	Piaski do betonów zwykłych naturalne	m ³	0.08		
	1700306	Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0.0117		
	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	0.026		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50		
	45221	-- Sprzęt -- Wibrator pogrzalny z napędem elektrycznym do 130 kg	m-g	0.13		
	75200	pila do cięcia kostki	m-g	0.025		
		Koszty pośrednie od (R+S)	%			
		Zysk od (R+S+Kp(R+S))	%			
		Razem pozycja 3				
4 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.20		
	2223511	-- Materiały -- Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6 cm - szare	m	1.02		
	1601800	Piaski do betonów zwykłych naturalne	m ³	0.0047		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50		
		Koszty pośrednie od (R+S)	%			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) Razem pozycja 4			%			
2		Wyposażenie dodatkowe				
5	d.2 analiza indywidualna	Wyposażenie dodatkowe	szt			
999		-- Robocizna --	r-g	20.00		
		-- Materiały -- Ławka parkowa	szt	6.00		
		Kosz na śmieci	szt	4.00		
		Stojak na rowery	szt	1.00		
Koszty pośrednie od (R+S)			%			
Zysk od (R+S+Kp(R+S))			%			
Razem pozycja 5						
3		Dostawa i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw				
6	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż siłowni plenerowej	kpl			
999		-- Robocizna --	r-g	40.00		
		-- Materiały -- Biegacz	szt	1.00		
		Orbitrek	szt	1.00		
		Wioślarz	szt	1.00		
		Zestaw zabawowy	szt	1.00		
		Bujak	szt	2.00		
Koszty pośrednie od (R+S)			%			
Zysk od (R+S+Kp(R+S))			%			
Razem pozycja 6						