



**Gmina Naruszewo**

Naruszewo 19A

027151.6.2013 Naruszewo

pow. płoński, woj. mazowieckie



Naruszewo, dn. 13.02.2013 r.

### Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m<sup>3</sup> na dobę – Etap III” (BZP Nr 20243 – 2013 z dn. 07.02.2013 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

#### Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie zastosowanie oczyszczalni biologicznej pracującej w technologii SBR – Sekwencyjny Bioreaktor Biologiczny w oparciu o osad czynny spełniająca normę PN-EN 12566-3+A1:2009.”

#### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza technologii SBR.

#### Pytanie nr 2

„W SIWZ rozdział III punkt 6 podpunkt f Zamawiający podał następujące parametry: osadniki wstępne (gnilne) muszą posiadać pojemność min. 3 m<sup>3</sup> dla obsługi do 5 RLM, 4 m<sup>3</sup> dla obsługi do 8 RLM i 5 m<sup>3</sup> dla obsługi do 12 RLM, natomiast w STWIOR w punkcie 1.1. przedmiot specyfikacji technicznej Zamawiający podaje następujące parametry: w skład robót budowlano – montażowych wchodzi: montaż osadników o poj. min. 1,8 m<sup>3</sup> szt. 46, montaż osadników o poj. min. 2,2 m<sup>3</sup> szt. 43, montaż osadników o poj. min. 3,3 m<sup>3</sup> szt. 3, prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest prawidłowy.”

#### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zapisy o wielkości osadników są prawidłowe: osadniki 3, 4, 5 m<sup>3</sup> podano jako wymagane pojemności osadników wstępnych, natomiast 1,8, 2,2, 3,3 m<sup>3</sup> podane są jako osadniki dodatkowe do osadników zawartych w zaprojektowanych bioreaktorach kompaktowych.

#### Pytanie nr 3

„W SIWZ rozdział III punkt 6 podpunkt J Zamawiający podał następujące parametry: osadniki i bioreaktory powinny posiadać wytrzymałość zapewniającą montaż z przykryciem gruntem min. 1,2 bez konieczności stosowania obetonowania, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem producenta. Natomiast w STWIOR w punkcie 1.4.1.2 osadnik wstępny Zamawiający podaje: Osadnik przystosowany do zasypki warstwą gruntu o wysokości min. 1,5 m. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest prawidłowy.”

#### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowy jest zapis wymagający, aby osadniki i bioreaktory posiadały wytrzymałość zapewniającą montaż z przykryciem gruntem min. 1,2 m bez konieczności stosowania obetonowania, potwierdzoną pisemnym oświadczeniem producenta.

Sporządziła:

Izabela Marciniak

Tel. 23/663-10-51 wew. 27

[i.marciniak@naruszewo.pl](mailto:i.marciniak@naruszewo.pl)

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Tomasz Konczewski