


PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2

skala 1:50

km 1+600 - 2+347



Oznaczenia:

- 1 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa góna gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 2 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa dolna gr. 4 cm wg PN-S-96025
- 3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa gr. 16 cm
- 4 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- 5 umocnienie poboczy pospółką gr. 8 cm

Uwaga:

rowy wg profilu i projektu zagospodarowania

Opracował: