

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm) prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W przedmiarze robót brakuje pozycji dotyczących wykopu pod izolację fundamentów czy ująć niżej wymienione pozycje w kosztorysie ofertowym ?

1 KNR 2-01 0310-04 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)

$$70.14*2*1.30 = 182.364 \text{ m}^3$$

2 KNR 2-01 0310-08 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. 70.14\*2\*1.30 = 182.364 m<sup>3</sup>

3 KNR 2-01 0321-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 2m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

$$70*14*2 = 140,28 \text{ m}^2$$

4 KNR 2-01 0320-0601 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

$$70.14*2*1.20 = 168.336 \text{ m}^3$$

5 KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 29 km

$$70.14*2*0.1 = 14.028 \text{ m}^3$$