

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Tabela robót ziemnych do projektu
"Odnowa miejscowości Nacpolsk i żukowo poprzez budowę chodników ""**

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odleglos c m	Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m2	m2	m2	m2		m3	m3		m3	m3	m3	m3
8 + 770,00	0,00	0,94									0,00	0,00
			0,23	0,47	25,00	5,63	11,75	5,63	0,00	6,13		
8 + 795,00	0,45	0,00									0,00	6,13
			0,41	0,21	69,00	27,95	14,15	14,15	13,80	0,00		
8 + 864,00	0,36	0,41									7,68	0,00
			0,53	0,72	31,00	16,43	22,32	16,43	0,00	5,89		
8 + 895,00	0,70	1,03									1,79	0,00
			0,42	0,91	14,00	5,81	12,74	5,81	0,00	6,93		
8 + 909,00	0,13	0,79									0,00	5,15
			0,09	1,05	36,00	3,24	37,80	3,24	0,00	34,56		
8 + 945,00	0,05	1,31									0,00	39,71
			0,09	1,10	55,00	4,95	60,50	4,95	0,00	55,55		
9 + 0,00	0,13	0,89									0,00	95,26
			0,09	0,91	45,00	4,05	40,73	4,05	0,00	36,68		
9 + 45,00	0,05	0,92									0,00	131,93
			0,06	0,81	50,00	3,00	40,25	3,00	0,00	37,25		
9 + 95,00	0,07	0,69									0,00	169,18
			0,07	0,81	49,00	3,19	39,45	3,19	0,00	36,26		
9 + 144,00	0,06	0,92									0,00	205,44
			0,13	0,83	50,00	6,50	41,25	6,50	0,00	34,75		
9 + 194,00	0,20	0,73									0,00	240,19
			0,14	1,16	50,00	6,75	57,75	6,75	0,00	51,00		
9 + 244,00	0,07	1,58									0,00	291,19
			0,24	1,52	51,00	11,99	77,52	11,99	0,00	65,54		
9 + 295,00	0,40	1,46									0,00	356,73
			0,21	1,28	50,00	10,50	63,75	10,50	0,00	53,25		
9 + 345,00	0,02	1,09									0,00	409,98
			0,04	0,73	50,00	2,00	36,25	2,00	0,00	34,25		
9 + 395,00	0,06	0,36									0,00	444,23
			0,17	0,22	50,00	8,50	11,00	8,50	0,00	2,50		
9 + 445,00	0,28	0,08									0,00	446,73
			0,35	0,07	50,00	17,25	3,50	3,50	13,75	0,00		
9 + 495,00	0,41	0,06									0,00	432,98
			0,51	0,04	50,00	25,25	2,00	2,00	23,25	0,00		
9 + 545,00	0,60	0,02									0,00	409,73
			0,46	0,06	50,00	22,75	2,75	2,75	20,00	0,00		
9 + 595,00	0,31	0,09									0,00	389,73
			0,43	0,06	50,00	21,50	3,00	3,00	18,50	0,00		
9 + 645,00	0,55	0,03									0,00	371,23
			0,77	0,02	50,00	38,50	0,75	0,75	37,75	0,00		
9 + 695,00	0,99	0,00									0,00	333,48
			0,95	0,00	49,00	46,55	0,00	0,00	46,55	0,00		
9 + 744,00	0,91	0,00									0,00	444,23
						111,97	556,20	98,17	13,80	458,03		

A	B	C	D	E
B-A = E-D 7,12-1094,95= 0,00-1087,83				

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

A-D = B-E

1094,95-1087,83 = 7,12-0,00

Anna Żochowska