

RSG. 271.5.9.2011

Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie” (RSG. 271.5.2011)

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 30 maja 2011 roku, Zamawiający uznał, iż w kosztorysie robót budowlanych brak jest pozycji kosztorysowych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ :

1. Zmienia się treść **załącznika Nr 14 do SIWZ** - Przedmiar robót - w części dotyczącej robót budowlanych, poprzez konieczność zamieszczenia następujących pozycji kosztorysowych:

- 1 KNR 2-01 0310-04 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)
 $70.14*2*1.30 = 182.364 \text{ m}^3$
- 2 KNR 2-01 0310-08 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.V-VI)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. $70.14*2*1.30 = 182.364 \text{ m}^3$
- 3 KNR 2-01 0321-02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 2m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką
 $70*14*2 = 140,28 \text{ m}^2$
- 4 KNR 2-01 0320-0601 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
 $70.14*2*1.20 = 168.336 \text{ m}^3$
- 5 KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 29 km
 $70.14*2*0.1 = 14.028 \text{ m}^3$

2. Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

1. uczestnicy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
2. a / a

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń
2. Biuletyn Informacji Publicznej